

**Експлуатаційне утримання автомобільних доріг комунальної власності (поточний ремонт тротуару) по вул. Шептицького за ДК 021:2015-4523000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь. Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2025-04-17-007636-a**

## **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Експлуатаційне утримання автомобільних доріг комунальної власності (поточний ремонт тротуару) по вул. Шептицького за ДК 021:2015-4523000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь**

Місце розташування об'єкта: 35604, Україна, Рівненська область, м. Дубно, по вул. Шептицького.  
Строки виконання робіт: до 15 серпня 2025 року включно.

### **1. Об'єми робіт:**

| <b>№ п/п</b>                           | <b>Обґрунтування (шифр, норми)</b> | <b>Найменування робіт і витрат</b>                                                                  | <b>Од. виміру</b> | <b>К-ть</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>Розділ 1. Новий тротуар (137 м)</b> |                                    |                                                                                                     |                   |             |
| 1                                      | KP18-111-4                         | Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура більше 32 см                               | 100шт             | 0,08        |
| 2                                      | KP18-111-3                         | Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура понад 24 см до 32 см                       | 100шт             | 0,06        |
| 3                                      | KP18-112-3                         | Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 26 см до 34 см                            | 100 пнів          | 0,14        |
| 4                                      | KP16-77-1                          | Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою                                         | шт                | 3           |
| 5                                      | KP18-2-1                           | Розбирання бортових каменів                                                                         | 100м              | 1,22        |
| 6                                      | KP18-12-8                          | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | 100м2             | 3,3062      |
| 7                                      | C311-10                            | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                         | т                 | 201,01696   |
| 8                                      | KP18-29-2                          | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів                   | 100м              | 1,22        |
| 9                                      | K589921-A003<br>варіант 2          | Бортовий камінь БР100.30.18                                                                         | шт                | 122         |
| 10                                     | KP18-30-1                          | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                  | м                 | 122         |
| 11                                     | K589921-A003<br>варіант 1          | Поребрики БР100.20.8                                                                                | шт                | 122         |
| 12                                     | KP18-20-1                          | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску                                      | 100м3             | 0,5569      |

|                                        |                           |                                                                                                     |       |           |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 13                                     | KP18-20-2                 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви           | 100м3 | 0,3699    |
| 14                                     | C1421-9601<br>варіант 1   | ЩПС.С7                                                                                              | м3    | 45,13     |
| 15                                     | KP18-49-1                 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]                            | 100м2 | 3,0825    |
| 16                                     | C1426-11789<br>варіант 1  | ФЕМ, товщина 60 мм (без фаски)                                                                      | м2    | 311,33    |
| 17                                     | C1421-10634<br>варіант 1  | Відсів щебеневий фр. 2-5 мм                                                                         | м3    | 17,05     |
| <b>Розділ 2. Новий тротуар (107 м)</b> |                           |                                                                                                     |       |           |
| 18                                     | KP16-77-1                 | Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою                                         | шт    | 2         |
| 19                                     | KP18-2-1                  | Розбирання бортових каменів                                                                         | 100м  | 1,07      |
| 20                                     | KP18-12-8                 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | 100м2 | 2,8997    |
| 21                                     | C311-10                   | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                         | т     | 176,30176 |
| 22                                     | KP18-29-2                 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів                   | 100м  | 1,07      |
| 23                                     | K589921-A003<br>варіант 2 | Бортовий камінь БР100.30.18                                                                         | шт    | 107       |
| 24                                     | KP18-30-1                 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                  | м     | 107       |
| 25                                     | K589921-A003<br>варіант 1 | Поребрики БР100.20.8                                                                                | шт    | 107       |
| 26                                     | KP18-20-1                 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску                                      | 100м3 | 0,435     |
| 27                                     | KP18-20-2                 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви           | 100м3 | 0,2889    |
| 28                                     | C1421-9601<br>варіант 1   | ЩПС.С7                                                                                              | м3    | 35,25     |
| 29                                     | KP18-49-1                 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]                            | 100м2 | 2,4075    |

|                                       |                           |                                                                                                                                        |          |           |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 30                                    | C1426-11789<br>варіант 1  | ФЕМ, товщина 60 мм (без фаски)                                                                                                         | м2       | 243,16    |
| 31                                    | C1421-10634<br>варіант 1  | Відсів щебенекий фр. 2-5 мм                                                                                                            | м3       | 13,31     |
| <b>Розділ 3. Новий тротуар (38 м)</b> |                           |                                                                                                                                        |          |           |
| 32                                    | KP18-111-3                | Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура понад 24 см до 32 см                                                          | 100шт    | 0,08      |
| 33                                    | KP18-112-3                | Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 26 см до 34 см                                                               | 100 пнів | 0,14      |
| 34                                    | KP16-77-1                 | Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою                                                                            | шт       | 3         |
| 35                                    | KP18-2-1                  | Розбирання бортових каменів                                                                                                            | 100м     | 0,38      |
| 36                                    | KP1-11-2                  | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2                                                 | 100 м3   | 0,5149    |
| 37                                    | KP1-9-9                   | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 | 100 м3   | 0,5149    |
| 38                                    | KP18-12-8                 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм                                    | 100м2    | 1,0298    |
| 39                                    | C311-10                   | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                                                            | т        | 144,99584 |
| 40                                    | KP18-29-2                 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів                                                      | 100м     | 0,38      |
| 41                                    | K589921-A003<br>варіант 2 | Бортовий камінь БР100.30.18                                                                                                            | шт       | 38        |
| 42                                    | KP18-30-1                 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                                                     | м        | 38        |
| 43                                    | K589921-A003<br>варіант 1 | Поребрики БР100.20.8                                                                                                                   | шт       | 38        |
| 44                                    | KP18-20-1                 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску                                                                         | 100м3    | 0,1545    |
| 45                                    | KP18-20-2                 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви                                              | 100м3    | 0,1026    |

|                              |                          |                                                                                                                        |       |         |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 46                           | C1421-9601<br>варіант 1  | ЩПС.С7                                                                                                                 | м3    | 12,52   |
| 47                           | KP18-49-1                | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]                                               | 100м2 | 0,855   |
| 48                           | C1426-11789<br>варіант 1 | ФЕМ, товщина 60 мм (без фаски)                                                                                         | м2    | 86,36   |
| 49                           | C1421-10634<br>варіант 1 | Відсів щебеневий фр. 2-5 мм                                                                                            | м3    | 4,73    |
| <b>Розділ 4. Трава</b>       |                          |                                                                                                                        |       |         |
| 50                           | KP18-97-1                | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом без внесення рослинної землі | 100м2 | 1,335   |
| 51                           | KP18-97-6                | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну                                                             | 100м2 | 1,335   |
| <b>Розділ 5. Інші роботи</b> |                          |                                                                                                                        |       |         |
| 52                           | KP20-40-1                | Навантаження сміття вручну                                                                                             | 1 т   | 1,9     |
| 53                           | KP20-41-1                | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.                        | 100 т | 0,17324 |
| 54                           | C311-10-M                | Перевезення сміття до 10 км                                                                                            | т     | 19,224  |

**2. Будівельні матеріали, вироби та комплекти:**

|    |                                                                                            |        |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 29 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм                                              | т      | 0,00267 |
| 30 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400                   | т      | 0,3738  |
| 31 | Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт | м3     | 0,4539  |
| 32 | Вода                                                                                       | м3     | 42,9443 |
| 33 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600            | м3     | 0,00154 |
| 34 | ЩПС.С7                                                                                     | м3     | 92,9    |
| 35 | Пісок природний, рядовий                                                                   | м3     | 130,91  |
| 36 | Відсів щебеневий фр. 2-5 мм                                                                | м3     | 35,09   |
| 37 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100                      | 1000шт | 0,408   |

|    |                                                                                         |    |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 38 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 29,37  |
| 39 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50                                    | м3 | 0,28   |
| 40 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                   | м3 | 0,1602 |
| 41 | ФЕМ, товщина 60 мм (без фаски)                                                          | м2 | 640,85 |
| 42 | Суміш насіння газонних трав                                                             | ц  | 0,0267 |
| 43 | Поребрики БР100.20.8                                                                    | шт | 267    |
| 44 | Бортовий камінь БР100.30.18                                                             | шт | 267    |

Учасник визначає вартість послуг, які пропонує надати, у відповідності до Настанови визначення вартості будівництва, прийнятої та введеної в дію наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01 листопада 2021 року № 281 (далі – Настанова).

При проведенні робіт з поточного ремонту не можуть бути застосовані матеріали виробництва країн Росії та Білорусії, Республіки Іран, про що учасник надає гарантійний лист, у якому зазначає, що не використовує матеріали виробництва вищезазначених країн/республіки.

1. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі, наведених у технічному завданні, а саме:

- 1.1. розрахунок ціни пропозиції (договірна ціна);
- 1.2. зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва;
- 1.3. пояснювальна записка;
- 1.4. локальний кошторис (складений на підставі технічного завдання з обов'язковим урахуванням обсягів робіт, що закуповуються);
- 1.5. підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису;
- 1.6. розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису.

2. У разі, якщо ціна тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) буде перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення торгів, Тендерна пропозиція такого учасника процедури закупівлі буде відхилена на підставі абзацу 4 підпункту 2 пункту 44 Особливостей.

У разі, якщо подані у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, будуть складені у невідповідності до технічного завдання, Тендерна пропозиція такого учасника процедури закупівлі буде відхилена на підставі абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей.

**На виконання вимог ч. 4 ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце його походження чи спосіб виробництва, після кожного такого посилання слід доповнити, читати і сприймати з виразом «або еквівалент».**

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень.

**Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Місцевий бюджет, складає 1 463 426,00 грн (Один мільйон чотириста шістьдесят три тисячі чотириста двадцять шість гривень 00 копійок), з ПДВ.**

